



NUOVA SALA PROVE E COLLAUDI

Questo spazio rinnovato è un luogo essenziale nell'ambito della strategia di ricerca, sviluppo e innovazione dell'azienda. L'ampia sala prove, ubicata presso la sede storica di Idroelettrica, offre ai clienti l'opportunità di assistere alle prove ed ai collaudi dei sistemi di pressurizzazione antincendio, simulando l'ambiente e le condizioni reali di utilizzo. È costituita da una station di controllo dotata di un software specifico custom per l'esecuzione dei test più rigorosi e dei più moderni strumenti di misura e controllo per svariati tipi di pompa e motori.

La Sala Prove è uno strumento fondamentale per la qualità e la sicurezza della produzione Idroelettrica, oltre che un servizio ad alto valore aggiunto per i nostri Clienti. La Sala Prove è inoltre a disposizione dei nostri Clienti per le prove funzionali dei loro prodotti, oltre che per collaudi presenziati dai clienti o da enti di certificazione.

Grazie ad una strumentazione, un software all'avanguardia e ad un team versatile ed esperto, riusciamo ad effettuare accurate verifiche tecnico-funzionali sul prodotto.

Limiti di Test

- Minima Portata 30 m³/h
- Massima Portata 2400 m³/h
- Massima Potenza 600 kW
- Massima Pressione 30 bar

2 Linee Prova

Sono presenti due linee di prova per il controllo simultaneo di due tipologie di pompe e di motori, sia di superficie che sommersi.

- Linea 1 da 80 a 2400 m³/h
- Linea 2 da 35 a 1100 m³/h





Prove Eseguibili



Prestazione



Grandezze misurabili

Secondo UNI EN ISO 9906:2012

- Portata
- Prevalenza
- NPSH
- Potenza
- Parametri elettrici (tensione, corrente, frequenza)

 **+39 059 936911**

 **commerciale@idro-elettrica.it**

Idroelettrica S.p.A.

Via Bellini 2, 41018 San Cesario sul
Panaro (Modena) ITALY
www.idro-elettrica.it

